

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX UNIONE MILITARE, VIALE REGINA MARGHERITA 192 - ROMA

Descrizione Progetto:

L'immobile è un edificio storico, realizzato alla fine dell'ottocento quale caserma e successivamente riconvertito a civile abitazione nel primo dopoguerra. Nel 1970 circa l'edificio è stato ristrutturato e venduto frazionandolo in varie unità immobiliari uso commerciale/abitativo.

L'edificio ha una forma in pianta ad U e si affaccia internamente su due cortili interni ed esternamente sia su Viale Regina Margherita che su via Nizza ed è composto da 6 piani più un doppio piano seminterrato.

La struttura portante è realizzata in muratura piena eseguita con pietrame di tufo e ricorsi in mattoni I solai sono realizzati con travi in ferro e voltine a mattoni con riempimento superiore in pozzolana. La copertura dell'edificio è a terrazza. Le principali dimensioni della struttura sono le seguenti:

- Lunghezza totale dell'edificio 66.65 m
- Larghezza totale dell'edificio 34.82 m
- Altezza fuori terra edificio 25.80 m
- Superficie coperta 13.969 m²
- Superficie facciate 6.400 m²

Dati Principali:

Cliente: Condominio Viale Regina Margherita 192


Luogo: Roma (RM) **Anno:** 2013-2018

Importo lavori: 1.378.800,00 € Importo Commessa: 114.657,00

Tipologia Lavoro: Manutenzione straordinaria opere esistenti ed adeguamento statico **Categoria Opere:** S04 (Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati) E21 (Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004)

Incarichi svolti: Indagini strutturali, rilievo quadro fessurativo, Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Autorizzazioni (Comune, CoQUE e Genio Civile), Direzione lavori delle opere.







Descrizione delle attività

Preliminarmente è stato eseguito il completo rilievo geometrico dell'immobile e del suo quadro fessurativo. Sulla base dei rilievi effettuati è stata eseguita una campagna conoscitiva consistente in indagini strutturali, livellazioni di precisione, monitoraggio delle lesioni, indagini vibrazionali e video-ispezione del sistema fognario. Sulla base dei rilievi effettuati è stato eseguito un modello FEM della struttura che ha confermato le criticità rilevate in sito ed ha permesso la definizione di una serie di interventi di rinforzo puntuali quali: cerchiatura dei plinti di fondazione e di alcuni pilastri particolarmente sollecitati, placcaggio ed iniezione di alcuni setti non verificati, cucitura di angoli mediante chiodature passive, rinforzo dei ballatoi e dei solai a voltine con spinotti, rete elettrosaldata e massetto strutturale alleggerito.

Sono stati infine predisposti dei progetti esecutivi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle facciate eseguiti in più tranches (1° cortile interno, facciate su strada, secondo cortile interno) con ricostruzione degli elementi architettonici degradati con malte per il risanamento di murature esistenti, anche di pregio storico. A completamento degli interventi è sato previsto il rifacimento di parte della rete fognaria con tubazioni e pozzetti in polietilene.















